

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไข สีกาภ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 53.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพยอมงาม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุก่อสร้างและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทาง	212.00	ตร.ม.	-	-	1.69	358.28	358.28	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	31.80	ลบ.ม	1,728.97	54,981.25	-	-	54,981.25	
3	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม	354.20	4,250.40	-	-	4,250.40	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป # 0.20 x 0.20 m. Ø 4.00 mm.	212.00	ตร.ม.	38.00	8,056.00	5.00	1,060.00	9,116.00	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	0.04	ตัน	19,560.12	782.40	3,300.00	132.00	914.40	
6	ค่าแรงไม้แบบติดตามยาว	53.00	ม.	-	-	20.60	1,091.80	1,091.80	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	212.00	ตร.ม.	-	-	11.98	2,539.76	2,539.76	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	36.00	ม.	-	-	13.87	499.32	499.32	
9	วัสดุไหลทางตามสภาพพื้นที่	58.00	ลบ.ม	300.00	17,400.00	50.00	2,900.00	20,300.00	
รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน					85,470.05		8,581.16	94,051.21	

หมายเหตุ

- การถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง อ้างอิง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม เดือนตุลาคม 2560
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- การคำนวณค่าแรงงาน/ดำเนินการ อ้างอิง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- การคำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิง ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสุโขทัย เดือนธันวาคม ปี 2560
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- Factor f อ้างอิง ตาราง Factor f งานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการ ราคาตามท้องที่
- ราคาค่าแรงงานบางรายการ ราคาตามท้องที่

