

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ประเภทงานอาคาร

งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านหนองจิกดินเนิน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

แบบ อบต.กำหนด


แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุก่อสร้างและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	615,899.40	1.3050	803,748.71	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			803,748.71	
	คิดเป็นราคากลาง (แปดแสนสามพันบาทถ้วน)			803,000.00	

 ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 2 ปี ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ) จำเอก



ประธานกรรมการ

(จ๊กเรศ มั่นสวาทะไพบุลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพนตล อินทร์กล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวประภาพรณ พัดคุ้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก



ตรวจ

(จ๊กเรศ มั่นสวาทะไพบุลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย จิตติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประเภท งานอาคาร

งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านหนองจิกดินเนิน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานดินถมรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	60.00	1,800.00	15.00	450.00	2,250.00
	1.2 งานขุดฐานราก และถมดิน	20.00	ลบ.ม.			99.00	1,980.00	1,980.00
	1.3 ทราดยาบรองกันหลุม	0.50	ลบ.ม.	354.20	177.10	99.00	49.50	226.60
	1.4 ทราดยาบระดับ	13.94	ลบ.ม.	354.20	4,937.55	99.00	1,380.06	6,317.61
	1.5 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.24	ลบ.ม.	1,654.21	2,051.22	398.00	493.52	2,544.74
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	28.00	ลบ.ม.	1,728.97	48,411.16	498.00	13,944.00	62,355.16
	1.7 งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	0.54	ตัน	21,448.29	11,582.08	4,100.00	2,214.00	13,796.08
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24	0.10	ตัน	20,775.89	2,077.59	4,100.00	410.00	2,487.59
	- เหล็ก RB Ø 19 มม. SR 24	1.67	ตัน	22,542.06	37,645.24	3,300.00	5,511.00	43,156.24
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	34.51	1,380.40			1,380.40
	1.9 งานไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	35.00	ลบ.พ.	467.29	16,355.15	133.00	4,655.00	21,010.15
	1.10 ตะปู	28.59	กก.	33.64	961.77			961.77
2	งานสถาปัตยกรรม							
	งานหลังคาเหล็ก (โครงถัก T1,T2)							
	2.1 เหล็ก C100*50*20*2.3 มม. ยาว 6 เมตร	33.00	ท่อน	601.38	19,845.54	180.00	5,940.00	25,785.54
	2.2 เหล็ก C75*45*15*2.3 มม. ยาว 6 เมตร	42.00	ท่อน	503.46	21,145.32	150.00	6,300.00	27,445.32
	2.3 แผ่นเหล็ก PL 0.15 x 0.15 เมตร ทหนา 6 มม.	16.00	แผ่น	200.00	3,200.00			3,200.00
	2.4 แผ่นเหล็ก PL รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทหนา 6 มม.	8.00	แผ่น	60.00	480.00			480.00
	2.5 BOLT น็อต Ø 3/4 พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	60.00	480.00			480.00
	2.6 แผ่น METAL SHEET ทหนา 0.35 มม.	180.00	ตร.ม.	150.00	27,000.00			27,000.00
	2.7 ครอบสันหลังคา FLASHING กว้าง 60 ซม.	23.00	เมตร	220.00	5,060.00			5,060.00
	2.8 เจียงขาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1นิ้ว x 8 นิ้ว	4.50	ลบ.พ.	600.00	2,700.00	180.00	810.00	3,510.00
	2.9 ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	2.80	ลบ.พ.	600.00	1,680.00	180.00	504.00	2,184.00
	2.10 ไม้ฝาสำเร็จรูปขนาด 0.80*20*400 ซม.	20.00	แผ่น	100.00	2,000.00	300.00	6,000.00	8,000.00
	2.11 ช่องลมไม้เนื้อแข็งขนาดเกล็ด	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	250.00	500.00	1,500.00
	2.12 ค่าแรงมุงหลังคา	183.00	ตร.ม.			20.00	3,660.00	3,660.00
	2.13 กระเบื้องแผ่นเรียบทหนา 4 มม.	15.00	แผ่น	151.00	2,265.00	45.00	675.00	2,940.00
	2.14 เหล็ก □ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ทหนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	15.00	ท่อน	135.51	2,032.65	39.00	585.00	2,617.65
	2.15 งานก่ออิฐ	164.00	ตร.ม.			60.00	9,840.00	9,840.00
	- อิฐบล็อก ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม.	2,132.00	ก้อน	5.14	10,958.48			10,958.48
	- ปูนซีเมนต์ผสม	20.00	ถุง	113.56	2,271.20			2,271.20
	- ทราดยาบ	4.50	ลบ.ม.	354.20	1,593.90			1,593.90
	2.16 งานฉาบปูน	328.00	ตร.ม.			70.00	22,960.00	22,960.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม	66.00	ถุง	88.79	5,860.14			5,860.14
	- ทราดยาบ	11.00	ลบ.ม.	449.53	4,944.83			4,944.83
	2.17 งานปูกระเบื้อง พ.1	95.00	ตร.ม.	200.00	19,000.00	120.00	11,400.00	30,400.00
	2.18 งานปูกระเบื้องเซรามิก พ.2 ขนาด 12" * 12"	24.50	ตร.ม.	172.90	4,236.05	120.00	2,940.00	7,176.05
	2.19 งานปูกระเบื้องเซรามิก พ.3 ชนิดกันลื่น	4.65	ตร.ม.	176.64	821.38	120.00	558.00	1,379.38
	2.20 งานปูกระเบื้องผนัง 2	9.70	ตร.ม.	167.00	1,619.90	120.00	1,164.00	2,783.90
	2.21 งานฝ้าเพดานภายใน	124.00	ตร.ม.	220.00	27,280.00	65.00	8,060.00	35,340.00
	(แผ่นยิปซัม 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าที่บาร์ลูมิเนียม)							
	2.22 งานฝ้าเพดานภายนอก	59.00	ตร.ม.	220.00	12,980.00	76.00	4,484.00	17,464.00
	(กระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง)							
	2.23 บัวฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว	120.00	เมตร	12.00	1,440.00	3.00	360.00	1,800.00
	2.24 งานประตู ป 1	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	2.25 งานประตู ป 2	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	2.26 งานประตู ป 3	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00			15,000.00
	2.27 งานประตู ป 5	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00			3,600.00
	2.28 งานหน้าต่าง น 1	6.00	ชุด	8,000.00	48,000.00			48,000.00
	2.29 งานหน้าต่าง น 2	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00			27,000.00
	2.30 งานหน้าต่าง น 3	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00			2,000.00

