บัญชีประมาณการ

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กพร้อมราวสะพาน สำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ข้ามคลองยายฉุย

หมู่ 9 บ้านเตาปูน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานดินขุดพร้อมถมคืน**								
	งานดินขุดพร้อมถมคืน	12.00	ลบม.	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
2	**งานคอนกรีต**								
	งานคอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบม.	1,691.59	3,383.18	306.00	612.00	3,995.18	
	งานคอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบม.	1,728.97	17,289.70	391.00	3,910.00	21,199.70	
3	**งานเหล็กเสริม**								
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24	0.08	ตัน	20,887.07	1,670.97	4,100.00	328.00	1,998.97	
	เหล็ก DB 16 มม. SD.30	0.55	ตัน	19,548.79	10,751.83	3,300.00	1,815.00	12,566.83	
	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	33.25	1,662.50	-	-	1,662.50	
4	**งานโครงเหล็ก และแผ่นพื้น**								
	เหล็กแผ่น	27.00	ตร.ม.	1,250.00	33,750.00	-	-	33,750.00	
	เหล็ก BS-M Ø 2"	24.00	ท่อน	794.00	19,056.00	-	-	19,056.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมโครงสร้าง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	เหล็กกล่อง 3"x3" หนา 2 มม.	5.00	ท่อน	620.00	3,100.00	1,001.00	5,005.00	8,105.00	
5	**งานไม้แบบ**								
	ไม้ค้ำยัน	10.00	ลบ.ฟ.	467.29	4,672.90	70.00	700.00	5,372.90	
	ไม้แบบ	85.00	ลบ.ฟ.	467.29	39,719.65	70.00	5,950.00	45,669.65	
	ตะปู	30.00	กก.	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
6	**งานทาสี**								
	สีกันสนิม	54.00	ตร.ม.	30.00	1,620.00	25.00	1,350.00	2,970.00	
	รวม							**162,046.73**	